



FICHA INFORMATIVA DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES

Entidad Federativa:	DURANGO	No. de registro del Comité de Contraloría Social:	
Municipio:	LERDO	No. de Obra	
Localidad:	COL. PERIFERICO	Fecha de registro:	
Vertiente:	PROGRAMA FORTALECE	día mes año ERFED	

Esta ficha ha sido llenada por la Instancia Ejecutora, para que usted tenga la información de la obra para hacer contraloría social.

1. El tipo de obra a ejecutar es:

CONSTRUCCION DE DOMO METALICO

2. La ubicación o dirección de la obra es:

COL. PERIFERICO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

3. Inversión:

\$ 1,147,267.09

4. El Comité de Contraloría Social conformado vigila:

1 Obras 2 Acciones 3 Obras y acciones

5. En la obra pública se ejecutan:

1 Obras 2 Acciones 3 Obras y acciones

6. Características Generales de la Obra

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA 648.00 M2
 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CORTE CON DISCO ABRASIVO 20.16 M2
 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD 19.76 M3
 CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO FC=100.0 KG/CM2 DE 3.0 CMS DE ESPESOR 20.20 M2
 CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO FC=210.0 KG/CM2 DE 1.2X1.2X0.20 MTS 14.00 PZAS
 DADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 40X40X80 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" 14.00 PZAS.
 RELLENO COMPACTADO EN EL ESPACIO DONDE SE CONSTRUYO LA ZAPATA 14.34 M3
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCT. METALICA A BASE DE ARMADURAS CONST. C/ PTR 16.430.11 KG
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL26 INCLUYE MANIOBRAS 800.00 M2
 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 72.00 ML
 BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC DE 6" SUJETO EN LAS COLUMNAS INCL. CODOS 24.0 ML
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN AREA DE CANCHAS (400 WTTTS AM 220 MTS WTTTS) 6.0 PZAS.
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1" PARA ALIMENATAR LAS LUMINARIAS CABLE 8 150.00 ML
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE EL DADO DE LA CIM. Y LA PLACA BASE DE COLUMNA 14.0 PZA
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO4, 3H,2F-1 NEUTRO 220 V TERMOMAGNETICA 1.0 PZA

7. El ejecutor deberá entregar el Programa de obras para la supervisión que lleve a cabo el comité de contraloría social.

En Representación de la Instancia Ejecutora

Firma:

David Cano Sanchez

Nombre:

DAVID CANO SANCHEZ

Dependencia:

PRESIDENCIA LERDO

Integrante del Comité que recibe la Ficha Informativa

Firma:

David Villa Herrera

Nombre: